Номенклатура выпускаемых металлоконструкций, нестандартных конструкций, крепежа и деталей трубопроводов

№ пп	**Наименование продукции**	**Нормативный документ**
1	Анкерный болт	ГОСТ 24379-80
2	Анкерный болт с цинковым покрытием	ГОСТ 24379-80
3	Балка на сварных соединениях	ГОСТ 23118-2012
4	Трубные пучки к аппаратам теплообменным (с неподвижными трубными решетками, с плавающей головкой, U-образные)	ГОСТ 31842-2012
5	Заготовка листовая	ГОСТ 23118-2012 и согласно проектной документации
6	Заготовка листовая из высоколегированных сталей	ГОСТ 23118-2012 и согласно проектной документации
7	Заготовка сортового металлопроката (уголок,труба,круг,швеллер,двутавр,гн.профиль)	проектная документация
8	Закладная деталь	серия 1.400-15 выпуск 1
9	Закладное изделие с цинковым покрытием	серия 1.400-15 выпуск 1,
10	Металлические конструкции вертикальных стальных резервуаров из углеродистой стали (днище, стенка, кровля, люк и патрубки,площадка обслуживания,шахтная лестница и внутренние устройства)	согласно требованиям проекта
11	Металлические конструкции вертикальных стальных резервуаров из высоколегированных сталей (днище, стенка, кровля, люк и патрубки,площадка обслуживания,шахтная лестница и внутренние устройства)	согласно требованиям проекта
12	Металлоконструкции лестниц со ступенями из сварного решетчатого оцинкованного настила	ТУ 5262-001-39439628-2006
13	Металические конструкции со средней массой сборочной единицы до 0,5 тн. (отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений : колонны,стойки,балки,ригеля,решетчатые м/к, фермы, опоры неподвижные и подвижные, стремянки, связи, кронштейны, переносная площадка обслуживания, лестницы, короба, ограждения, эстакады, этажерки, площадки, галлереи, монорельсы, подкрановые балки, фахверки, прогоны, распорки)	ГОСТ 23118-2012 и согласно проектной документации

14	Металлические конструкции со средней массой сборочной единицы свыше 0,5 тн. (отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений : колонны,стойки,балки,ригеля,решетчатые м/к, фермы, опоры неподвижные и подвижные, стремянки, связи, кронштейны, переносная площадка обслуживания, лестницы, короба, ограждения, эстакады, этажерки, площадки, галлереи, монорельсы, подкрановые балки, фахверки, прогоны, распорки)	ГОСТ 23118-2012 и согласно проектной документации
15	Нестандартное оборудование	согласно требованиям проекта
16	Нестандартное оборудование (из высоколегированных сталей)	согласно требованиям проекта
17	Нестандартные изделия (фланцы, заглушки, пробки, патрубки, конусы, латки, кольца,сектор кольца, заслонки, салазки, формы, кондуктора, днища,люка,обечайки, накладки,планки, компенсаторы,перегородки, трубы воздуховода, скобы, тяги, задвижки, рым-болты и т.д)	согласно требованиям проекта
18	Нестандартные изделия из высоколегированных сталей(фланцы, заглушки, пробки, патрубки, конусы, латки, кольца,сектор кольца, заслонки, салазки, формы, кондуктора, днища,люка,обечайки, накладки,планки, компенсаторы,перегородки, трубы воздуховода, скобы, тяги, задвижки, рым-болты и т.д)	согласно требованиям проекта
19	Опора КП, ТП, ШП, ТО, ВП	ОСТ 36-146-88
20	Опора КП, ТП, ШП, ТО, ВП из высоколегированных сталей	ОСТ 36-146-88
21	Опора КХ, ТХ, ХС	ОСТ 36-146-88
22	Опора КХ, ТХ, ХС из высоколегированных сталей	ОСТ 36-146-88
23	Опора ХБ	ОСТ 36-146-88
24	Подвеска ПГ	ОСТ 36-146-88
25	Подвеска ПМ	ОСТ 36-146-88
26	Металлоконструкции площадок с покрытием из сварного решетчатого оцинкованного настила	ТУ 5262-001-39439628-2006
27	Шпилька	согласно требованиям проекта
28	Труба дымовая печи поз. ПД-1 (4341кг)	согласно требованияи проекта
89	Опорная рама(ИНП 323.00.000 ТП) 233кг	согласно требованиям проекта
30	Оголовок факельн. ствола ч.21.793-03008	согласно требованиям проекта
31	Бадья для загр кат-ра (ИНП 322.00.000ВО)	согласно требованиям проекта
32	Воронка (ИНП 324.00.000 ТП) 62кг	согласно требованиям проекта
33	отвод секторный Ду 700мм	согласно требованиям проекта
34	обечайка Ду 900мм	согласно требованиям проекта
35	отвод секторный Ду 900мм	согласно требованиям проекта
36	Пластина зажимная ч. 20.253-02052-М-1-3 Ст.12Х18Н10Т (вес 0,(	согласно требованиям проекта
37	Устройство зажимное ч.20.134-02052-М-1-1 С.12Х18Н10Т (вес 0,	согласно требованиям проекта
38	Пробка коническая Ø34хØ27мм L-70мм Ст20 (0,27кг)	согласно требованиям проекта
39	Пробка коническая Ø23хØ18хØ60,5 эскиз 50-2019-1 Ст12Х18Н1	согласно требованиям проекта
40	Тарелка клапанная ТР.00400.00.001 (20,06 кг)	согласно требованиям проекта
41	Порог сливной ч. 20.134-02052-М-1-10 (3 кг)	согласно требованиям проекта

42	Сегмент тарелки ч. 12.1046-02052-М-1 (4,9 кг)	согласно требованиям проекта
43	форма дорожных плит	согласно требованиям проекта
44	корпус распред. камеры Т-105 (99кг)	согласно требованиям проекта
45	глухая тарелка (0,2214кг)	согласно требованиям проекта
46	Прокладка ПМБ Ду 10-2000 мм	ГОСТ 15180-86
47	Прокладка ПОН Ду 10-2000 мм	ГОСТ 15180-86
48	Прокладка ТРГ(МГЛ) Ду 10-1400 мм	ГОСТ 15180-86
49	Прокладка ПК Ду 10-2000 мм	ГОСТ 15180-86
50	Прокладка ПА Ду 10-2000 мм	ГОСТ 15180-86
51	Прокладка Графлекс Ду 10-1400 мм	ГОСТ 15180-86
52	Прокладка Экограф Ду 10-1400 мм	ГОСТ 15180-86